

## Inhaltsverzeichnis

Projekt: 7797 Wohnanlage Heekweg 12-16  
LV: 337 Tischlerarbeiten, Küchen und Garderoben

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	Bauteil B.....	14
01.01.	Küchenausstattung.....	14
01.02.	Einbauschränke und Regale.....	25
02.	Bauteil A.....	30
02.01.	Küchenausstattung.....	30
02.02.	Einbauschränke und Regale.....	40
03.	Sonstiges.....	45
03.01.	Sonstiges / Stundenlohnarbeiten.....	45

Projekt: 7797 Wohnanlage Heekweg 12-16  
LV: 337 Tischlerarbeiten, Küchen und Garderoben

---

## Modernisierung Wohnanlage Heekweg, Münster

### Lagebeschreibung

Die Studierendenwohnanlage Heekweg 12-16 befindet sich im Besitz des Studierendenwerkes Münster und liegt im Stadtteil Münster-Gievenbeck. Es besteht aus insgesamt drei Gebäudeblöcken: einem knapp 80m langen Hauptgebäuderiegel und 2 Annexen mit ca. 20m Tiefe.

Das 6-7 geschossige Gebäude wurde im Jahr 1974 seiner Bestimmung übergeben und verfügt über insgesamt 357 Einzel-Wohneinheiten mit angegliederten Gemeinschaftsräumen. Zwei Treppenträume erschließen die Geschosse. Die Wohnanlage besitzt einen Bruttorauminhalt von ca. 30.700 m<sup>3</sup>, wobei die Grundstücksfläche ca. 9.085 m<sup>2</sup> beträgt.

Die Zimmer verfügen in der Regel über eine Größe von ca. 17,5m<sup>2</sup> einschließlich Nasszelle. Nach der Modernisierungsmaßnahme bleiben 262 Einzel-Wohneinheiten in gleicher Größe erhalten. Weitere 33 Wohneinheiten werden zu Wohngemeinschaften für 2 Personen umstrukturiert. Die ehem. Hausmeister-Wohnung im EG wird zu einer 3er WG. Durch die Bildung der neuen Wohnungsgrößen wird eine Gesamtbelegung des Hauses von 331 Bewohnern erzielt.

Wände und Decken des Bestandsgebäudes sind aus Stahlbetonfertigteilen errichtet. Die Fassaden sind im Raster des Bauwerks mit Beton-Sandwichelementen in Höhe und Breite eines Zimmers bekleidet. Die Textur der Elemente ist durch glatte und strukturierte Flächen gegliedert

### Baustellenerschließung

Das Bauvorhaben befindet sich in Sichtweite des Kreuzungsbereiches Heekweg / Dieckmannstraße. Zudem liegt in unmittelbarer Nähe das Einkaufscenter Rüschausweg. Der Stadtteil Gievenbeck ist über das Autobahnkreuz Münster Nord, mit den Kreuzungspunkten der Bundesautobahn 1 sowie der Bundesstraße 54 in wenigen Minuten erreichbar. Über die Stadteinwärts verlaufende Bundesstraße 54 erreicht man über die Austermannstraße den Stadtteil Gievenbeck. Im Bereich des Kreisverkehrs des Annette von Droste-Hülshoff Parks erreicht man über den Gievenbecker Weg, der Hensenstraße sowie der Dieckmannstraße das Bauvorhaben am Heekweg.

Projekt: 7797 Wohnanlage Heekweg 12-16  
LV: 337 Tischlerarbeiten, Küchen und Garderoben

---

## Gebäudekonzept

Zum geplanten Modernisierungsumfang gehört zunächst die fachgerechte Schadstoffsanierung unter Demontage aller Einbauten und technischen Anlagen. Im Anschluss daran ist die energetische Sanierung der Fassade (Erneuerung Fenster, zus. Wärmedämmung, WDVS-Fassade) sowie die Innensanierung der Oberflächen unter vollständiger Erneuerung der Haustechnik inkl. Nasszellen vorgesehen. Wand-, Boden- und Deckenbeläge werden überarbeitet bzw. erneuert, sowie eine neue Teilmöblierung der Zimmer (Pantryküchen und Schrank) wird umgesetzt. Hinsichtlich einer kontrollierten, nutzerunabhängigen Wohnraumlüftung der Wohneinheiten ist eine zentrale Lüftungsanlage mit WRG auf dem Dach vorgesehen. Energieträger ist und bleibt weiterhin die Fernwärme.

### 1. Aufgabenstellung

Ziel der anzubietenden und - im Auftragsfalle - auszuführenden Leistung sind die Tischlerarbeiten.

Gegenstand des Angebotes und - im Auftragsfalle - des Bauvertrages ist daher ein nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den öffentlich-rechtlichen Vorschriften einwandfreies und abnahmefähiges Werk zum Angebots/Vertragspreis und im vereinbartem Zeitrahmen.

#### 1.1 Gesamter Leistungsumfang

Zum gesamten Leistungsumfang gehören:

- Küchenausstattung
- Einbauschränke
- Sonstiges

#### 1.2 Abhängigkeiten der dem AN übertragenden Gewerke

Die zeitlichen, statischen, technischen sowie alle weiteren Abhängigkeiten / Unterbrechungen der übertragenden Arbeiten sind in die entsprechenden Einheitspreise einzukalkulieren.

#### 1.3 Qualitätsvorgaben

Die in der Leistungsbeschreibung, der Baubeschreibung und in

Projekt: 7797 Wohnanlage Heekweg 12-16  
LV: 337 Tischlerarbeiten, Küchen und Garderoben

---

den Plänen beschriebenen Materialqualitäten, Konstruktions- bzw. Ausführungsarten sind Qualitätsvorgaben des AG, diese sind einzukalkulieren.

Alternativen sind bei gleichbleibender Qualität, Optik und Funktionalität auch hinsichtlich der Betriebskosten nur in Abstimmung mit dem AG zulässig. Falls erforderlich, hat der AN die Gleichwertigkeit nachzuweisen. Anfallende Kosten hierfür sind im Angebot enthalten. In jedem Fall übernimmt der Bieter mit Angebotsabgabe die volle Gewährleistung zur Vollständigkeit sowie sachliche und technische Richtigkeit aller angebotenen Bauleistungen.

#### 1.4 Bau- und Baunebenleistungen

Alle nachfolgend beschriebenen Bau- und Baunebenleistungen sind unter den einzelnen Abschnitten jeweils zum Einheitspreis anzubieten. Einzukalkulieren sind sämtliche Kosten für die angebotene Bauleistung, fertige, handwerksgerechte, abnahmefähige und funktionstüchtige Ausführung einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen und Ausführungsrisiken.

#### 1.5 Bauleitung des Auftraggebers

Der AG wird die Bauausführung projektbegleitend überwachen lassen. Diese Person/Institution hat das Recht, jederzeit die Baustelle zu betreten, um die Durchführung der Arbeiten auf vertragsgetreue Erfüllung zu überprüfen bzw. durch sachkundige Helfer überprüfen zu lassen.

Die Verantwortung für die Vertragsgetreue und nach der Regel der Baukunst auszuführenden Arbeiten liegt jedoch allein beim Auftragnehmer (AN).

Er wird sich nicht auf die eventuelle Sachkunde der vom Bauherrn eingesetzten Überwachung berufen.

#### 1.6 Ausführungs- und Detailplanung

Die Ausführungs- und Detailplanung (gemäß HOAI) für das Projekt wird dem AN nur Digital zur Verfügung gestellt, dies gilt auch für die Tragwerksplanung und Haustechnikplanung. Der Ausdruck von Planunterlagen ist eigenverantwortlich vom AN durchzuführen. Die Unterlagen müssen innerhalb von einem Werktag auf der Baustelle zu Verfügung stehen. Für fehlerhafte Montagen durch veraltete Planung haftet der

Projekt: 7797 Wohnanlage Heekweg 12-16  
LV: 337 Tischlerarbeiten, Küchen und Garderoben

---

Unternehmer.

#### 1.7 Werk- und Montagezeichnungen

Werk- und Montagezeichnungen erstellt der AN, diese Unterlagen sind zur Freigabe beim Architekten/Statiker oder Haustechniker vorzulegen. Es darf nur nach freigegebenen Plänen gearbeitet werden. Die rechtzeitige Vorlage aller Werk- und Montagezeichnungen zur Prüfung auf generelle Übereinstimmung mit den Planungszielen des Auftraggebers (AG) ist Sache des AN. Eine ausreichende Prüfzeit von mindestens 14 Tagen ist einzukalkulieren. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nur sofern eine Position in der Leistungsbeschreibung vorhanden ist.

#### 1.8 Genehmigungsgebühren etc.

entfällt

#### 1.9 Bemusterungen

Die rechtzeitige Vorbereitung und Durchführung einer Bemusterung inkl. Farbfestlegung etc. aller diesbezüglich relevanten Materialien und Einbauegegenständen ist Leistungsbestandteil des AN. Die Muster sind an der Baustelle vorzuhalten. Die Vorlage von Auslaufmaterialien ist nicht zulässig.

Die Bemusterung hat so rechtzeitig zu erfolgen, dass weitere Alternativenfragen möglich sind, ohne den Bauablauf zu beeinträchtigen. Zur Bemusterung gehört auch das Anlegen von Musterflächen. Die Erstellung von Musterflächen wird, sofern im LV nicht anders beschrieben, nicht gesondert vergütet.

#### 1.10 Nebenangebote

Nebenangebote sind nicht zulässig.

#### 1.11 Terminplan

Die vom AG vorgegebenen Ausführungsdauern sind zwingend einzuhalten. Ggf. erf. Überstunden und Samstagsarbeit werden nicht extra vergütet. Die gesetzlichen Arbeitszeiten dürfen nicht überschritten werden.

Projekt: 7797 Wohnanlage Heekweg 12-16  
LV: 337 Tischlerarbeiten, Küchen und Garderoben

---

Der beigefügte Terminplan gibt im groben die Ausführungszeiten an. Vom AN ist 14 Tage nach Auftragserteilung ein Detailterminplan zu erstellen und mit der Bauleitung abzustimmen. Aus diesem Plan müssen neben der Ausführungsphase auch die Planübergabetermine an den AG ersichtlich sein.

#### 1.12 Unternehmerbescheinigungen

Der AN muss alle nach der Bauordnung erforderlichen Erklärungen und Unternehmerbescheinigungen ausstellen.

#### 1.13 Baustelleneinrichtungsplan

siehe Anlage

#### 1.14 Sicherungsmaßnahmen

##### Umweltschutz

Der AN führt alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der Landschaft und der Umwelt während der Bauzeit durch. Hierzu gehört auch die Beachtung sämtlicher Vorschriften für Lärmschutzeinrichtungen an Maschinen und ähnlichen Geräten, die auf der Baustelle verwendet werden.

##### Bewachung

Der AN ist für die Sicherung seiner bereits fertig gestellten Leistung sowie seiner Materialien, Unterkünfte usw. verantwortlich. Der AG ist nicht für die Bewachung und Sicherung verantwortlich, auch wenn sich diese Gegenstände auf seinem Grundstück befinden.

##### Verkehrssicherung

Der AN ist verpflichtet, Maßnahmen zum Schutz gegen Winterschäden durchzuführen sowie für die Beseitigung von Schnee, Eis und Wasser zu sorgen. Ihm obliegt die Verkehrssicherungspflicht innerhalb der Baustelleneinrichtungsfläche und der Baustelle bis zur Abnahme durch den AG einschl. der Verkehrsregelung und evtl. Absperrungen.

In gleicher Weise hat er sämtliche Maßnahmen zu veranlassen, die zur Einhaltung der ortspolizeilichen und baurechtlichen Vorschriften erforderlich sind. Rechtzeitig vor dem Beginn der Arbeiten ist mit den zuständigen Straßenverkehrsbehörden sowie mit der Verkehrspolizei ein Ortstermin zu vereinbaren,

Projekt: 7797 Wohnanlage Heekweg 12-16  
LV: 337 Tischlerarbeiten, Küchen und Garderoben

---

bei den alle ggf. erforderlichen Maßnahmen  
verkehrstechnischer Art - auch für den Fußgängerbereich - zu  
vereinbaren bzw. festzulegen sind.

#### 1.15 Projektdokumentation

Die Bestands- und Revisionspläne sowie alle vom AN erstellten  
oder weiterbearbeiteten Planunterlagen, auch Werkstatt- und  
Montagepläne sowie alle Berechnungen, Nachweise,  
Abnahmen, sonstigen Bestandsunterlagen wie Wartungs- und  
Pflegeanleitungen, Gebrauchs- und Bedienungsanleitungen,  
Messprotokolle usw., sowie alle im Leistungsprogramm  
besonders angesprochenen Unterlagen sind in eine  
Projektdokumentation einzuordnen.

Die Projektdokumentation ist 2- fach in Papier und einfach als  
Datei (PDF und DWG bei Plänen) mit Inhaltsverzeichnis und in  
beschrifteten Ordnern dem AG zu übergeben.

#### 1.16 Angaben zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz

Zur Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der  
Beschäftigten hat der Auftragnehmer dafür Sorge zu tragen,  
dass die bei den auszuführenden Arbeiten anzuwendenden  
Arbeitsschutz- Vorschriften eingehalten werden. Alle auf der  
Baustelle tätigen Arbeitnehmer haben bei der Ausführung der  
Arbeiten die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu  
treffen sowie die Hinweise des Koordinators, sowie auch die  
Weisungen der Bauüberwachung und den Sicherheits- und  
Gesundheitsschutzplan zu berücksichtigen und einzuhalten.  
Die Forderungen des SIGEKO sind vom AN verbindlich  
einzuhalten und einzukalkulieren. Bei Nichtbeachtung der  
Hinweise des Koordinators, sowie bei Nichtbeachtung der  
Weisungen der Bauüberwachung, behält sich der Auftraggeber  
vor, psch. 100€ netto je Verstoß von den Rechnungen  
einzubehalten.

#### 1.17 Kampfmittel

entfällt

#### 1.18 Beschränkung bezüglich der Arbeits- und Ausführungszeiten

Es gelten die Gesetzlich festgelegten Zeiten der des staatlichen Amtes

Projekt: 7797 Wohnanlage Heekweg 12-16  
LV: 337 Tischlerarbeiten, Küchen und Garderoben

---

für Arbeitsschutz. Es ist zu berücksichtigen das alle Arbeiten nur in der zulässigen Arbeitszeit ausgeführt werden dürfen.

#### 1.19 Ausführungsvorschriften

Neben den einschlägigen VOB-Bestimmungen sind soweit das Leistungsverzeichnis nachfolgend nicht anderslautende Bestimmungen und weitergehende Forderungen enthält mindestens alle zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültigen leistungsrelevanten DIN- Normen, Werks- und technischen Vorschriften und Gütebestimmungen den geforderten und im Leistungsverzeichnis beschriebenen Ausführungen zugrunde zu legen.

Für alle Arbeiten gelten die Bestimmungen, Richtlinien, Merkblätter und Verordnungen in der jeweils zum Datum der Angebotsabgabe gültigen neuesten Fassung. Soweit sich die DIN-Normen bis zur Auftragserteilung ändern, wird als Stichtag das Datum der Auftragserteilung festgesetzt. Alle bis zu diesem Zeitpunkt verbindlich verankerten und lt. Normenausschuß festgelegten Bedingungen und Vorschriften werden automatisch Bestandteil der Vertragsleistung.

Unwissenheit oder die Zugrundelegung überholter DIN-Vorschriften entbinden den AN nicht von seiner Erfüllungspflicht. Nach dem Stichtag bekanntgewordene Änderungen sind dem AG umgehend schriftlich mitzuteilen. Die Entscheidung für die Übernahme liegt, sofern sie mit Mehrkosten verbunden ist, allein beim Auftraggeber.

Der AN verpflichtet sich, für die Durchführung seiner vertraglichen Leistungen und zur Einhaltung der vereinbarten Termine ausreichendes Personal mit qualifizierter Aufsicht einzusetzen.

Der AN führt Bautagebücher und hat diese Wöchentlich an die Bauleitung digital und in Papierform zu übergeben.

#### 1.20 Baustelleneinrichtung

Für die Baustelleneinrichtung werden nur auf dem Grundstück in begrenztem Umfang Flächen zur Verfügung gestellt. Die Plätze für Personal-, Geräte- und Schuttcontainer müssen jeweils mit dem Bauherrn bzw. der Bauleitung festgelegt



Projekt: 7797 Wohnanlage Heekweg 12-16  
LV: 337 Tischlerarbeiten, Küchen und Garderoben

---

werden. Bei der Aufstellung der Tagesunterkünfte, der Wasch- und Toilettenanlagen sind die Arbeitsstättenverordnung und die dazu erlassenen Richtlinien zu beachten.

Das Aufstellen von Wohnunterkünften auf dem Baugrundstück ist nicht erlaubt.

Der Unternehmer hat ohne besondere Vergütung unaufgefordert und jeweils umgehend den Schmutz und Schutt zu beseitigen, der durch die von ihm geleisteten Arbeiten entstanden ist; insbesondere auf Straßen und Gehwegen. Die Baustelle und alle übrigen benutzten Flächen sind sauber zu halten, die Arbeitsbereiche sind nach Abschluß der Arbeiten bzw. Räumung der Baustelle erforderlichenfalls in den vorherigen Zustand zu versetzen. Alle evtl. erstellten Bauhilfsmaßnahmen für die Baustelleneinrichtung sind zu beseitigen.

#### 1.21 Schlechtwetter

Erschwernisse während der Bauarbeiten durch Witterungseinflüsse sind in den Einheitspreisen zu berücksichtigen, sie werden nicht besonders vergütet. Eventuell auftretende wolkenbruchartige Regenfälle und ihre Folgen während der Bauzeit gelten als typische Gefahrenursachen im Bauwesen, die weder als höhere Gewalt, noch als unabwendbarer Umstand im Sinne der VOB/B, § 7, anzusehen sind. Alle Schäden, die durch Niederschlags- und Oberflächenwasser entstehen, sind vom AN ohne Vergütung unverzüglich zu beseitigen. Aus einer evtl Verschlammung des Bodens kann der AN keine Mehrkosten herleiten.

#### 1.22 Baustellenbesprechungen

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber regelmäßig durchführt, einen geeigneten bevollmächtigten Vertreter zu entsenden. Bei einem Pflichtverstoß durch Abwesenheit des AN behält sich der Auftraggeber vor, psch. 100€ netto je Verstoß von den Rechnungen einzubehalten. Der Anwesenheitsnachweis wird durch die Anwesenheitsliste der Bauleitung geführt

Die Besprechungen finden aller Voraussicht nach jeweils wöchentlich statt.

Projekt: 7797 Wohnanlage Heekweg 12-16  
LV: 337 Tischlerarbeiten, Küchen und Garderoben

---

### 1.23 Preisermittlung

Bei sämtliche Positionen in dem nachfolgendem Leistungsverzeichnis ist das Liefern sowie die Montage inbegriffen, etwas anderes gilt nur dann, wenn Leistungen in den Texten ausdrücklich als gesondert zu erbringen erwähnt sind.

Grundsätzlich ist daher auch in dem Leistungsverzeichnis die gebrauchsfertige Leistung beschrieben. Dies bedeutet, dass regelmäßig die fertige Leistung erwartet wird. Eingeschlossen sind somit auch die Lieferungen der Stoffe und alle Tätigkeiten wie herstellen, montieren, anschließen, Stellung von Gerätschaften usw., die zur restlosen Erfüllung der Leistung gehören, auch wenn diese nicht ausdrücklich erwähnt werden.

### 2. Tischlerarbeiten (Ausstattung)

#### 2.1 Arbeitsgeräte

Die Wahl der zum Einsatz kommenden Geräte obliegt dem AN. Er hat sich jedoch an die geltenden Richtlinien und Bestimmungen zu halten.

Der AG stellt keine Krane, Hebezeuge und sonstige Transporteinrichtungen zur Verfügung. Sämtliche Transporte hat der AN eigenverantwortlich zu organisieren. Die Kosten für v. g. Leistungen sind, falls erforderlich, einzukalkulieren

#### 2.2 Gerüste

Ein Fassadengerüst wird bauseits gestellt. Sonstige Einrüstungen, Hilfskonstruktionen und Abstützungen etc. sind, soweit diese nicht ausdrücklich ausgewiesen sind, in die EP's einzukalkulieren.

#### 2.3 Transport im Gebäude

Der Transport der Einbaumöbel im Gebäude ist Sache des Auftragnehmers. Ein fertiggestellter Innenaufzug zum Möbeltransport steht nicht zur Verfügung.

#### 2.4 Aufmaß

Der AN hat eigenverantwortlich ein örtliches Aufmaß von der jeweiligen Einbausituation zu nehmen.

#### 2.5 Leistungsbeschreibung / Detailpläne

Die nachfolgenden Positionen werden durch beigefügte Zeichnungen und Detailpläne detailliert dargestellt.

Projekt: 7797 Wohnanlage Heekweg 12-16  
LV: 337 Tischlerarbeiten, Küchen und Garderoben

---

Leistungen, die nicht besonders in den Position erwähnt sind, jedoch in den Zeichnungen erkennbar sind und für die Gesamtleistung erforderlich sind werden nicht zusätzlich vergütet.

#### 2.6 Qualitätsbeschreibung

Die nachfolgende Leistungsbeschreibung umfasst die komplette Lieferung aller Materialien und den betriebsfertigen Einbau einschließlich aller Nebenleistungen unter Beigabe der erforderlichen Befestigungs- und sonstiger Kleinmaterialien, Dichtmaterialien und einschließlich aller Beschlagteile. Alle Bestandteile der Einbaumöbel müssen emissionsfrei sein. (TOX-Free Zeugnis ist vor der Beauftragung vorzulegen).

Offene Schnittkanten sind weder bei den Fachböden noch bei den Korpus- und Frontteilen erlaubt. Sie müssen mit entsprechenden Kanten belegt werden.

#### 2.7 Standfestigkeit/ Kippsicherheit

Die angegebene Konstruktion ist vom Bieter zu überprüfen. Alle angefertigten Elemente müssen durch ihre Konstruktion und Befestigungsart standfest und kippsicher sein. Die hierfür eingebauten Konstruktionen/ Verstärkungen/ Einbauten sollen nicht sichtbar sein und dürfen die Ansichten und den Charakter der Möbelstücke nicht verändern. Diese Elemente sind in der detaillierten Werksplanung darzustellen. Eventuell erforderliche konstruktive Änderungen, die zur Stabilität der gewählten Konstruktion erforderlich sind bei der Kalkulation der Einheitspreise zu berücksichtigen.

#### 2.8 Brandschutz

Alle Materialien, die zu Verwendung kommen müssen mindestens der Brandschutzklasse B1 entsprechen.

#### 2.9 Leistungsumfang

Herstellen der Einbaumöbel gemäß Detailplänen, Leistungsbeschreibung und herzustellenden Fertigungszeichnungen, liefern und voll funktionsfähig einbauen, einschließlich aller erforderlichen Verbindungs-, Befestigungs- und Beschlagteile. Eindeutig zur Ausführung erforderliche Beschläge, wie z.B. Bänder, Türgriffe, Griffmuscheln, etc., sind in den einzelnen Positionen nicht besonders aufgeführt und sind entsprechend im Einheitspreis mit einzukalkulieren.

Projekt: 7797 Wohnanlage Heekweg 12-16  
LV: 337 Tischlerarbeiten, Küchen und Garderoben

---

Zur Leistung gehören auch notwendige statische Einbauteile und Konstruktionen, Abdichtungsmaterialien und eine Absperrung der bodenberührenden Elemente gegen Feuchtigkeit.

Projekt: 7797 Wohnanlage Heekweg 12-16  
LV: 337 Tischlerarbeiten, Küchen und Garderoben

---

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

---

Unterlagen und beigefügte Pläne

Nr.	Planart/ Bezeichnung	Stand
01	Baustelleneinrichtungsplan	21.06.2017
02	Grundrisse (KG bis 7.OG)	10.10.2017
03	Schnitt A-A / B-B	10.10.2017
04	Zimmerdetails	27.11.2017
05	Bild-Pantryküche Bestand	28.11.2017
06	Terminplan	23.10.2017
07	Angebotskennzettel	18.12.2017

Projekt: 7797 Wohnanlage Heekweg 12-16  
LV: 337 Tischlerarbeiten, Küchen und Garderoben

---

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

---

01. Bauteil B

01.01. Küchenausstattung

#### Grundbeschreibung Einbauküchen

Die nachfolgenden Beschreibungen sind für die Kalkulation und Ausführung aller beschriebenen Küchen maßgeblich, sofern nicht in den Positionen anders beschrieben.

Die Abstimmung mit dem bauseitigen Elektriker und Installateur ist in die Einheitspreise einzurechnen. Die erforderlichen Anpassungen der Küchen sind einzurechnen. Entsprechende saubere Ausschnitte in den Rückfronten sowie stellenweise der Seitenwände der Korpusse zur Erreichung der Anschlüsse (Wasser, Strom) sind zu planen und sauber im Werk einzubringen. Die Ausschnittschablonen sind dem AG zur Freigabe vorzulegen.

Anzubieten sind die in der Anlage zeichnerisch erfassten Küchen und Schränke mit allen erforderlichen Einbauteilen, Passstücken oder sonstiger für die fix und fertige Arbeit erforderlicher Materialien und / oder Arbeiten. Alle zur Ausführung erforderlichen Bauteile sind einzurechnen, auch wenn nicht ausdrücklich näher beschrieben.

Alle Einbauteile (Griffe, Beschläge etc.) sind zu bemustern.

#### Hinweise zu Farben und Dekoren

Farbton nach Wahl des AG aus der Standardkollektion des Schichtstoffherstellers. Es sind alle verschiedenen Dekore inkl. passender Kante mittels Handmuster vor der Ausführung rechtzeitig zu bemustern.

Dekor 1 - Küchenkorpus (innen und außen), Weiß  
Resopal 9417-60 o. glw. (nach Wahl des AG)

Dekor 2 - Küchenfront (innen und außen), Weiß  
Resopal 9417-60 o. glw. (nach Wahl des AG)

Dekor 3 - Arbeitsplatte, Steinreproduktion Porto Schiefer  
Getalit SC 475 PE oder nach Wahl des AG

Projekt: 7797 Wohnanlage Heekweg 12-16  
LV: 337 Tischlerarbeiten, Küchen und Garderoben

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Dekor 4 - Nischenrückwand, Wischleisten, Weiß  
Resopal 9417-60 o. glw. (nach Wahl des AG)  
Dekor 5 - Sockelblende Silbergrau  
Resopal 3900GB o. glw. (nach Wal des AG)

#### Allgemeine Abmessungen

Sockelhöhe: ca. 100 mm  
Unterschranke: Tiefe ca. 600 mm, Höhe ca. 800 mm,  
Breite siehe beiliegende Zeichnung  
Arbeitsplatten: Tiefe ca. 600 mm, Oberkante/Arbeitshöhe  
ca. 900 mm von OKFF Vorderkante, Kantenrundung oben und  
unten R 3 mm, 10 mm Überstand gegenüber der  
Schrankfront der Unterschranke  
Nischenauskleidung: Höhe ca. 450 mm  
Hängeschranke: Tiefe ca. 300 mm, Höhe ca. 800 mm, Breite  
siehe beiliegende Zeichnung und Positionsbeschreibung.

Die in den Bauzeichnungen angegebenen Abmessungen der  
Küchennischen sind durch den Auftragnehmer vor Ort  
eigenverantwortlich zu prüfen. Alle seitlich oder  
oberhalb auszuführenden Seitenblenden (bündig mit  
Fronten) und Passleisten sind vor Ort anzupassen.

#### Beschreibung der Bauteile

##### 01. Küchenfront

Material: Flachpressplatte (P2) gemäß DIN 68765,  
Emmissionsklasse E1, mit beidseitiger  
Melaminharzbeschichtung in gleicher Farbe/im gleichen  
Dekor,  
Stärke: mind. 19 mm  
Kanten: Umlaufende ABS-Kunststoffdickkante, Dicke mind.  
2 mm, Kantenrundung allseitig R= 2mm, Farbton / Dekor  
wie Flächenbeschichtung  
Farbton/Dekor: Dekor 1

##### 02. Korpus und Einlegeboden

Material: Flachpressplatte (P2) gemäß DIN 68765,  
Emmissionsklasse E1, mit beidseitiger  
Melaminharzbeschichtung in gleicher Farbe/im gleichen  
Dekor,

Projekt: 7797 Wohnanlage Heekweg 12-16  
LV: 337 Tischlerarbeiten, Küchen und Garderoben

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Stärke: mind 19 mm Kanten: Sichtkanten ABS-Kunststoffdickkante, Dicke mind. 2 mm, Kantenrundung allseitig R= 2 mm, von außen sichtbare Kanten in Frontfarbe, von außen sichtbare Kanten im Farbton/Dekor wie Flächenbeschichtung, sonstige Kanten mit Feuchtigkeitsschutz versiegelt. Farbton/Dekor: Dekor 1 für von außen sichtbare Korpusbauteile, Dekor 2 für außen nicht sichtbare Korpusbauteile Einlegeböden: Tragfähigkeit mind. 50 kg/m<sup>2</sup>, höhenverstellbar und vor Verrutschen gesichert</p>				
	<p>03. Korpus-Rückwand Material: Flachpressplatte (P2) gemäß DIN 68765, Emmissionsklasse E1, mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung Stärke: mind. 16 mm, eingefälzt bzw. eingenetet, bei Spülen-Unterschrank mind. 19 mm, Oberkante max. 300 mm über Oberkante Fußboden, nicht eingefälzt oder eingenetet Farbton/Dekor: Dekor 2</p>				
	<p>04. Sockel Ausführung: Verstellfuß, Kunststoff, 2-teilig, höhenverstellbar - 15 mm, +30 mm, Tragkraft ca. 150 Kg/Fuß, Sockelblende mit Clips-Halterungen an den Füßen befestigt, mit U-Dichtlippe als Abdichtung zum Fußboden Material Blende: Flachpressplatte (P3/V100) gemäß DIN 68765, Emissionsklasse E1, mit beidseitiger HPL-Beschichtung, umlaufend feuchteresistent versiegelt bzw. beschichtet - insbesondere im Bereich des Kühlschranks (falls dort eine offene Kante entsteht) Stärke: mind. 16 mm Höhe: ca. 900 mm Farbton/Dekor: Dekor 5</p>				
	<p>05. Arbeitsplatte Material: Flachpressplatten nach EN 312, Dekorseite verklebt mit robustem HPL nach EN 438, Unterseite mit wasserabweisendem Gegenzug, Stärke: 38 mm Kanten: Vorderkante Postforming, Kantenrundung oben/unten R= 3 mm, Hinterkante und seitliche</p>				



Projekt: 7797 Wohnanlage Heekweg 12-16  
LV: 337 Tischlerarbeiten, Küchen und Garderoben

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Schnittkanten mit Schutzkante versiegelt Farbe/Dekor: Dekor 3			
	<p>06. Nischenauskleidung und Wischleisten Ausführung: hintere Nischenauskleidung fugenlos von Wand zu Wand mit den notwendigen Bohrungen für Steckdosen und Lichtschalter, unsichtbar an der Wand mittels Verklebung befestigt, Höhe ca. 450 mm. Seitliche Nischenauskleidungen in der Tiefe ca. 600 mm hoch, dann anschließend bis zur Vorderkante der Arbeitsplatte ca. 700 mm hoch. Material: Flachpressplatte (P2) gemäß DIN 68765, Emissionsklasse E1, mit beiseitiger HPL-Beschichtung Stärke: mind. 11 mm Kanten: Umlaufende ABS-Kunststoffdickkante, Dicke mind. 2 mm, Kantenrundung allseitig R= 2 mm, Farbton/Dekor wie Flächenbeschichtung Farbton/Dekor: Dekor 4</p>			
	<p>07. Beschläge Griff: Möbelgriff Edelstahl, Güte 1.4305, Oberfläche matt gebürstet, Größe ca. 136x42 mm, BA 128 mm, D 14 mm Scharniere: Ganzmetall-Topfscharnier 110°, Oberfläche vernickelt, dreidimensional verstellbar, mit Schließautomatik, Türen mit Anschlagdämpfer Schrankschrankaufhänger: Tragkraft mind. 130 kg/paar, dreidimensional verstellbar, Wandbefestigung mittels Montageschiene (Z-Profil)</p>			
	<p>08. Einbauspüle Ausführung: Ein Becken, mind. 300x400 mm groß, mit Abtropffläche (rechts oder links montierbar), flacher Rand, incl. Hahnlochbohrung, incl. Ab- und Überlaufgarnitur und Stopfen Abmessungen: ca. 600 x 450 mm Hersteller/Modell: Rieber/Marilyn light oder gleichwertig Edelstahl Installation: inkl. Siphon-Einbauset mit Raumspärverbinder, Kunststoff weiß, inkl. sämtlicher Dichtungen und Bögen, ggf. Passstücken zum Anschluss an die vorhandenen Anschlussstutzen. Der Anschluss der Spülen an die bauseitigen Installationen (Kalt-/Warmwasser, Abwasser) erfolgt durch den AN und</p>			

Projekt: 7797 Wohnanlage Heekweg 12-16  
LV: 337 Tischlerarbeiten, Küchen und Garderoben

---

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

---

ist in die Positionen einzukalkulieren.

#### 09. Armatur

Armatur: Einhebel-Spültischbatterie mit schwenkbarem Auslauf und Keramikkartusche

Oberfläche: Chrom

Hersteller/Modell: KLUDI LOGO NEO Art. Nr. 379130575, die Armatur ist dem Bauherren zur Bemusterung vorzulegen

Installation: inkl. sämtlicher Anschlussleitungen, Dichtungen etc., Anschluss an vorh. Eckventile sowie Montage erfolgt durch den AN

angeb. Produkt Armatur:

---

#### **zwingend vom Bieter einzutragen**

#### 10. Beleuchtung

Unterbauleuchte LED, Länge 60 cm, Produkt der Planung: LED ModuLite F oder glw.

#### Einbaugeräte

#### 01. Standherd mit Backofen

Elektroherd mit Glaskeramik-Kochfeld, mit deutlich erkennbaren Kochzonen, 4-Platten Kochstelle, jedes Kochfeld besitzt einen Schalter auf dem Bedienfeld, Breite ca. 600 mm

#### Backofen:

Universal-Backofen, 5 Heizarten, Garraumvolumen 66l, Energieeffizienzklasse A, max. Temperatur 270°, Höhe ca. 595 mm, Breite ca. 595 mm o. glw.

#### 02. Kühl-/Gefrierschrank

Unterbau-Kühlautomat mit Flachscharniertechnik, vollintegrierbar, Energieeffizienzklasse A++, Höhe 820 mm, Breite 598 mm, Gesamtfassungsvermögen mind. 123l, mit integriertem \*\*\*\*- Gefrierfach, 38dB(A), mit ausziehbarer Gemüseschublade

Produkt der Planung: Kühlschrank 50 cm Liebherr UKS 1434

\*Energieeffizienzklasse A++, 4\* Gefrierfach

Projekt: 7797 Wohnanlage Heekweg 12-16  
LV: 337 Tischlerarbeiten, Küchen und Garderoben

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Positionstext (soweit nicht anders in den Pos. beschrieben):  
Der Küchenkorpus besteht aus Seitenwänden, Unterboden, Oberboden und Rückwand, bestehend aus MDF-Platten. Es ist darauf zu achten, dass vom Typenhersteller nur hochwertige Spanplatten / MDF-Platten, der Grenzwertanforderungen E1 verwendet werden. Holzteile Impuls 2000.

Vorne auf dem Korpus sind die Fronten als Türen - farbige Schiffstoffplatten als Küchenfront nach Farbwahl des Auftraggebers - aufgebracht. Folienfronten sind nicht zulässig.

Als Arbeitsplatte soll eine strapazierfähige, solide, alltagstaugliche, Schiffstoffarbeitsplatte nach Dekorwahl des AGs zur Ausführung gelangen. Die Ausschnitte für die Technikgeräte und Einbauspülen sind zu berücksichtigen.

Als technische Geräte erhält die Küche einen 60 cm breiten Standherd mit Backofen.  
Ein in der Arbeitsplatte integriertes Cerankochfeld (2/4 Platten).  
Die Küche erhält einen Unterbau-Kühlschrank mit 4-Sterne-Gefrierfach. Die Energieeffizienz-Klasse beträgt A++.

Als Spüle ist eine Edelstahlspüle als Einbauspüle mit seitlicher Geschirrablage einzubauen.

Der Küchenspiegel wird simultan zur Arbeitsplatte ausgeführt, jedoch 10mm starke Schiffstoffplatte nach Dekorwahl des AGs. Der Küchenspiegel ist als ein durchgängiges Element (Rückwand) auf die Arbeitsplatte aufzusetzen. Die umlaufenden Fugen sind dauerelastisch mit Silikon zu versiegeln.

Die Oberschränke sind als ca. 80cm hohe Oberschränke vorzusehen.

Alle Beschläge sind als hochwertige Objektbeschläge einzuplanen.

Vor Ausführung ist eine Küchenplanung anhand von

Projekt: 7797 Wohnanlage Heekweg 12-16  
 LV: 337 Tischlerarbeiten, Küchen und Garderoben

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

Musterdekoren und Produktbeschreibungen mit dem Architekten abzustimmen. Die Einbauküche ist zwischen die begrenzenden Wandflächen passgenau einzubauen. Entsprechende Anschlussprofile, Sockelleisten etc. sind mit Gegenstand des Angebotes.

Passleisten sind sowohl seitlich als auch oberhalb der Hängeschränke sowie seitlich der Küchenschränke einzukalkulieren. Es sollen keine Lufträume seitlich oder oberhalb der Küchen vorhanden sein.

Elektro-Geräte

Vom Bieter angebotene Einbaugeräte  
 Angabe Hersteller und Typ

Cerankochfeld 2-Platten:

\_\_\_\_\_

Standherd mit Backofen:

\_\_\_\_\_

Kühl/Gefrierschrank:

\_\_\_\_\_

Angaben sind vom Bieter zwingend einzutragen.

01.01.0010. Pantry Küche Einzelappartements  
 Pantry Küche der Einzelappartements:  
 Länge: ca. 1000 mm (lichte Länge)  
 Breite: ca. 600 mm (lichte Breite),  
 Höhe: ca. 900 mm (lichte Höhe)

Die Anordnung der Pantryküche richtet sich nach dem Zimmertyp (Spüle rechts bzw. links).

Das Pantry besteht aus rostfreiem ca. 0,7 mm Chromnickelstahl 18/10 und ist aus einem Stück tiefgezogen.

Projekt: 7797 Wohnanlage Heekweg 12-16  
 LV: 337 Tischlerarbeiten, Küchen und Garderoben

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

In der Herd-Spültischkombination befindet sich ein eingezogenes Becken (340x370x150mm), ein Restebecken mit oben liegendem Überlauf, eine eingepägte Abtropffläche und ein eingepprägtes Cerankochfeld (2Platten).

Für das Kochfeld und den Kühlschrank ist nur eine Schuko-Dose zur Verfügung.

Unterbau ca. 500 mm breit, Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. Front/Tür aus doppelwandigem Stahlblech mit Dämmung, weiß pulverbeschichtet, Metallgriffe weiß pulverbeschichtet.

Folgende Komponenten beinhaltet die Küche mindestens:

1 Stk. Kühlschrank mit Blende und Möbelgriff, Breite ca. 500 mm, Höhe ca. 820 mm, mit 4-Sterne Gefrierfach

1 Stk. Unterschrank unter Spüle, Breite ca. 500 mm, Höhe ca. 820 mm, 1 Drehtür

Produkt der Planung: stengel steel concept, Miniküche Kitchenline, MK 100 oder gleichwertig (ähnlich Anlage 05 Bild-Pantryküche Bestand)

angeb. Pantryküche:

**zwingend vom Bieter einzutragen**

zusätzlich:

1 Stk. Hängeschränke, Breite ca. 1000 mm, 2 Drehtüenr, links bzw. rechts angeschlagen, jeweils 1 Einlegeboden

1 Stk. Nischenauskleidung (Rückwand zwischen Pantryküchenzeile und Oberschränken, sowie seitliche Verkleidung), 2-teilig, Abwicklung ca. 500 mm +1000 mm, Höhe ca. 450 mm

1 Stk. Mischarmatur

61,000 Stck ..... ..

Projekt: 7797 Wohnanlage Heekweg 12-16  
LV: 337 Tischlerarbeiten, Küchen und Garderoben

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.01.0020.	<p>Rückwand für bestehende Pantryküchen  Nischenauskleidung (Rückwand zwischen Pantryküchenzeile und Oberschränken, sowie seitliche Verkleidung), 2-teilig, Abwicklung ca. 500 mm + 1000 mm, Höhe ca. 450 mm, einschließlich Lieferung und Montage für bestehende Pantryküchen die bauseits gestellt werden.</p> <p>Ausführung gemäß Systembeschreibung.</p>	71,000 Stck	.....	.....
01.01.0030.	<p>Oberschränke für bestehende Pantryküchen  1 Stk. Hängeschränke, Breite ca. 1000 mm, 2 Drehtüenr, links bzw. rechts angeschlagen, jeweils 1 Einlegebode, für bestehende Pantryküchen.</p> <p>liefern und montieren gemäß Systembeschreibung.</p>	10,000 Stck	.....	.....
01.01.0040.	<p>Küche Doppelappartements  Küchenzeile liefern und montieren, Ausführung gemäß Systembeschreibung und mit folgenden Abmessungen:</p> <p>Gesamtmaß (BxHxT):  ca. 2000 mm x 2500 mm x 600 mm</p> <p>Folgende Komponenten beinhaltet die Küche mindestens:</p> <p>1 Stk. Unterschrank, Höhe ca. 770 mm, Breite ca. 400 mm, 1 Drehtür, 2 Einlegeboden</p> <p>1 Stk. Spülen-Unterschrank, Höhe ca. 770 mm, Breite ca. 400 mm, 1 Drehtür</p> <p>1 Stk. Sockelblende, versetzt, Höhe ca. 100 mm, Länge ca. 2000 mm</p> <p>1 Stk. Arbeitsplatte, Tiefe 600 mm, inkl. Ausschnitt für Spüle und Abtropfblech, Breite ca. 800 mm</p> <p>1 Stk. Arbeitplatte, Tiefe 600 mm, Breite ca. 600 mm</p>			

Projekt: 7797 Wohnanlage Heekweg 12-16  
LV: 337 Tischlerarbeiten, Küchen und Garderoben

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	1 Stk. Einbauspüle mit Aptropfblech, passend in ca. 400 mm Unterschrank			
	1 Stk. Mischarmatur			
	1 Stk. Kühlschrank mit Blende und Möbelgriff, Breite ca. 600 mm, mit 4-Sterne Gefrierfach			
	1 Stk. Standherd mit Cerankochfeld (4 Platten) und Backofen			
	1 Stk. Nischenauskleidung, 3-teilig, Abwicklung ca. 600 mm +2000 mm +600mm, Höhe ca. 450 mm, inkl. 3 Stück Wischleisten			
	1 Stk. Hängeschränke, Breite ca. 1000 mm, 2 Drehtüenr, links bzw. rechts angeschlagen, jeweils 1 Einlegebode			
	Ausführung gemäß beiliegenden Planunterlagen und Systembeschreibung.			
		21,000 Stck	.....	.....
01.01.0050.	Unterbauleuchte 1 Stück Beleuchtung, LED-Unterbauleuchte, unter Hängeschränke angeordnet, einschl. Lieferung und Montage.			
		10,000 Stck	.....	.....
	Bei nachfolgenden Positionen sind Preise für die Elektrogeräte als Ersatzgeräte anzugeben. Nur Lieferung, kein Einbau. Es sind jeweils die gleichen Modelle anzubieten, die auch in die Küchen verbaut werden.			
01.01.0060.	Lieferung Kühl-Gefrierkombi Lieferung Kühl-Gefrierkombi			
		2,000 Stck	.....	.....

Projekt: 7797 Wohnanlage Heekweg 12-16  
 LV: 337 Tischlerarbeiten, Küchen und Garderoben

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.01.0070.	Lieferung Standherd mit Backofen Lieferung Standherd mit Backofen	2,000	Stck	.....	.....
01.01.0080.	Lieferung Ceranfeld, 2 Kochplatten Lieferung Ceranfeld, 2 Kochplatten	2,000	Stck	.....	.....
Summe 01.01.	Küchenausstattung				.....



Projekt: 7797 Wohnanlage Heekweg 12-16  
LV: 337 Tischlerarbeiten, Küchen und Garderoben

---

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

---

01.02. Einbauschränke und Regale

#### Grundbeschreibung

Die nachfolgenden Beschreibungen sind für die Kalkulation und Ausführung aller beschriebenen Möbel maßgeblich, sofern nicht in den Positionen anders beschrieben.

Die Abstimmung mit dem bauseitigen Elektriker und Installateur ist in die Einheitspreise einzurechnen. Die ebenfalls stellenweise erforderlichen Revisionsklappen sind auf die örtliche Lage der Anschlüsse etc. anzupassen.

Anzubieten sind die in den Anlagen zeichnerisch erfassten Schränke mit allen erforderlichen Einbauteilen, Passstücken oder sonstiger für die fix und fertige Arbeit erforderlicher Materialien und / oder Arbeiten. Alle zur Ausführung erforderlichen Bauteile sind einzurechnen, auch wenn nicht ausdrücklich näher beschrieben. Die Montage der Einbauschränke ist ebenfalls in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Alle Einbauteile (Griffe, Beschläge etc.) und Dekore sind zu bemustern.

Die Schränke sind grundsätzlich so anzubieten und zu fertigen, dass sie auch einzeln gestellt werden können!

#### Hinweise zu Farben und Dekoren

Dekore / Farbtöne zur Ausführung nach Wahl des AG aus der Standardkollektion des Schichtstoffherstellers. Die Dekore inkl. passender Kante sind mittels Handmuster vor Ausführung rechtzeitig zu bemustern.

Dekor 1 - Fronten und Sichtseiten sowie alle Korpusbauteile Holzreproduktion Königsahorn Pfeleiderer R5184 o. glw. Die abschließende Farbwahl erfolgt nach Bemusterung mit Auftraggeber.

Dekor 2 - Rückwände in Schränken Dekorplatte weiß

Projekt: 7797 Wohnanlage Heekweg 12-16  
LV: 337 Tischlerarbeiten, Küchen und Garderoben

---

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

---

Pfleiderer W300 o. glw. Die abschließende Farbwahl erfolgt nach Bemusterung mit Auftraggeber.

Abmessungen und Aufteilung  
Gemäß Positionsbeschreibung und Zeichnung.

Die in den Bauzeichnungen angegebenen Abmessungen der Einbaunischen sind durch den Auftragnehmer vor Ort eigenverantwortlich zu prüfen. Alle seitlich auszuführenden Seitenblenden (bündig mit Fronten) und Passleisten sind vor Ort anzupassen.

Bauweise  
Korpuse in Endlos-Bauweise, Seiten durchgehend, Ober-/ Unter- und Konstruktionsboden mit Verbindungsbeschlägen und zusätzlichen Holzdübeln mit den Seiten verbunden, Rückwände eingenetet, Türen in der Höhe geteilt, Aufteilung der Schranktüren und Einlegeböden gemäß Zeichnungen. Ein Garderobenbügel im Schrank anbringen, Schränke gegen Umkippen durch Verschraubung mit den Wänden sichern, alle Anschlüsse an angrenzende Bauteile verleistet und dauerelastisch versiegelt. Die Scharniere sind mit einer Dämpfung für Türen und Schubladen zu versehen.

#### 1. Schrankfront

Material:

Flachpressplatte (P2) gemäß DIN 68765, Emissionsklasse E1, mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung in gleicher Farbe / im gleichen Dekor,

Stärke: mind. 19 mm

Kanten:

Umlaufende ABS-Kunststoffdickkante, Dicke mind. 2 mm, Kantenrundung allseitig R = 2 mm, Farbton/ Dekor wie Flächenbeschichtung

Farbton / Dekor: Dekor 1

#### 2. Korpus und Einlegeboden

Material:

Flachpressplatte (P2) gemäß DIN 68765, Emissionsklasse

Projekt: 7797 Wohnanlage Heekweg 12-16  
LV: 337 Tischlerarbeiten, Küchen und Garderoben

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>E1, mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung in gleicher Farbe / im gleichen Dekor,</p> <p>Stärke: mind. 19 mm,</p> <p>Kanten: Sichtkanten ABS-Kunststoffdickkante, Dicke mind. 2 mm, Kantenrundung allseitig R = 2 mm, von außen sichtbare Kanten in Frontfarbe von außen nicht sichtbare Kanten im Farbton / Dekor wie Flächenbeschichtung sonstige Kanten mit Feuchtigkeitsschutz versiegelt.</p> <p>Einlegeböden: Tragfähigkeit mind. 50 kg/m<sup>2</sup>, Stärke mind 25 mm, höhenverstellbar und gegen Verrutschen gesichert. Schrankseiten (Innenflächen) mit durchgehender Lochreihe für die Höhenverstellung der Einlegeböden.</p> <p>Farbton / Dekor: Dekor 1</p> <p>3. Korpus-Rückwand Material: Flachpressplatte (P2) gemäß DIN 68765, Emissionsklasse E1, mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung</p> <p>Stärke: mind. 8 mm, eingenetet</p> <p>Farbton / Dekor: Dekor 2</p> <p>4. Sockel Ausführung: Verstellfuß, Kunststoff, 2-teilig, höhenverstellbar - 15 mm, + 30 mm, Tragkraft ca. 150 kg/Fuß, Sockelblende mit Clips-Halterungen an den Füßen befestigt, mit U-Dichtlippe als Abdichtung zum Fußboden, seitliche Rückführung im Bereich der offenen Garderobennische</p> <p>Material Blende: Flachpressplatte (P3 / V100) gemäß DIN 68765, Emissionsklasse E1, mit beidseitiger HPL-Beschichtung, umlaufend feuchteresistent versiegelt bzw. beschichtet</p> <p>Stärke: mind. 16 mm</p>			

Projekt: 7797 Wohnanlage Heekweg 12-16  
LV: 337 Tischlerarbeiten, Küchen und Garderoben

---

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

---

Höhe: ca. 100 mm

Farbton / Dekor: Dekor 1

#### 5. Beschläge

Griffe:

Möbelgriff Edelstahl, Güte 1.4305, Oberfläche matt gebürstet, Größe ca. 168 x 42 mm, BA 160 mm, D 14 mm Türen.

Scharniere:

Ganzmetall-Topfscharnier 110°, Oberfläche vernickelt, dreidimensional verstellbar, Türen mit Anschlagdämpfer

#### 6. Ausstattung

Garderobenbügel (im Schrank): Montage unter dem Fachboden, verchromt matt, Tiefe ca. 242 mm, Höhe ca. 86 mm, Bügeldurchmesser ca. 12 mm, einschließlich Befestigungsmittel.

Produkt der Planung: HÄFELE, Artikel-Nr. 843.74.400 oder gleichwertig

Eine Übersicht der Aufteilung ist den in der Anlage beigefügten Plänen zu entnehmen.

01.02.0010. Einbauschränk Einzelapartment  
Einbauschränk Einzelappartement

Breite: ca. 2010 mm

Höhe: ca. 2495 mm

Tiefe: ca. 350 mm

Ausführung gemäß Leitbeschreibung.

Folgende Komponenten beinhaltet ein Einbauschränk mindestens:

2 Stck Einbauschränk, B= ca. 500 mm, T= ca. 350 mm, H= ca. 500mm, 1 Drehtür, mit einen Einlegeboden

2 Stck Einbauschränk, B= ca. 500 mm, T= ca. 350 mm, H= ca. 500mm, 1 Drehtür

Projekt: 7797 Wohnanlage Heekweg 12-16  
LV: 337 Tischlerarbeiten, Küchen und Garderoben

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	1 Stck Einbauschränk offen, B= ca. 1000 mm, T= ca. 350 mm, H= ca. 1450 mm, 4 feste Konstruktionsböden, 3 Einlegeböden			
	1 Stck Einbauschränk offen, B= ca. 1000 mm, T= ca. 350 mm, H= ca. 1450 mm, 1 Garderobenbügel unter dem oberen Einbauschränk			
	4 Stck Einbauschränk, B= ca. 500 mm, T= ca. 350 mm, H= ca. 350 mm, 1 Drehtür			
	1 Stk. durchlaufende Blende oben, rückversetzt			
	1 Stk. durchlaufende Sockelblende, rückversetzt			
	Übersicht der Aufteilung gem. Detail 1er-Appartement			
		71,000 Stck	.....	.....
Summe 01.02.	Einbauschränke und Regale			.....
Summe 01.	Bauteil B			.....

Projekt: 7797 Wohnanlage Heekweg 12-16  
LV: 337 Tischlerarbeiten, Küchen und Garderoben

---

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

---

02. Bauteil A

02.01. Küchenausstattung

#### Grundbeschreibung Einbauküchen

Die nachfolgenden Beschreibungen sind für die Kalkulation und Ausführung aller beschriebenen Küchen maßgeblich, sofern nicht in den Positionen anders beschrieben.

Die Abstimmung mit dem bauseitigen Elektriker und Installateur ist in die Einheitspreise einzurechnen. Die erforderlichen Anpassungen der Küchen sind einzurechnen. Entsprechende saubere Ausschnitte in den Rückfronten sowie stellenweise der Seitenwände der Korpusse zur Erreichung der Anschlüsse (Wasser, Strom) sind zu planen und sauber im Werk einzubringen. Die Ausschnittschablonen sind dem AG zur Freigabe vorzulegen.

Anzubieten sind die in der Anlage zeichnerisch erfassten Küchen und Schränke mit allen erforderlichen Einbauteilen, Passstücken oder sonstiger für die fix und fertige Arbeit erforderlicher Materialien und / oder Arbeiten. Alle zur Ausführung erforderlichen Bauteile sind einzurechnen, auch wenn nicht ausdrücklich näher beschrieben.

Alle Einbauteile (Griffe, Beschläge etc.) sind zu bemustern.

#### Hinweise zu Farben und Dekoren

Farbton nach Wahl des AG aus der Standardkollektion des Schichtstoffherstellers. Es sind alle verschiedenen Dekore inkl. passender Kante mittels Handmuster vor der Ausführung rechtzeitig zu bemustern.

Dekor 1 - Küchenkorpus (innen und außen), Weiß

Resopal 9417-60 o. glw. (nach Wahl des AG)

Dekor 2 - Küchenfront (innen und außen), Weiß

Resopal 9417-60 o. glw. (nach Wahl des AG)

Dekor 3 - Arbeitsplatte, Steinreproduktion Porto Schiefer

Getalit SC 475 PE oder nach Wahl des AG

Dekor 4 - Nischenrückwand, Wischleisten, Weiß

Projekt: 7797 Wohnanlage Heekweg 12-16  
LV: 337 Tischlerarbeiten, Küchen und Garderoben

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Resopal 9417-60 o. glw. (nach Wahl des AG)  
Dekor 5 - Sockelblende Silbergrau  
Resopal 3900GB o. glw. (nach Wal des AG)

#### Allgemeine Abmessungen

Sockelhöhe: ca. 100 mm  
Unterschranke: Tiefe ca. 600 mm, Höhe ca. 800 mm,  
Breite siehe beiliegende Zeichnung  
Arbeitsplatten: Tiefe ca. 600 mm, Oberkante/Arbeitshöhe  
ca. 900 mm von OKFF Vorderkante, Kantenrundung oben und  
unten R 3 mm, 10 mm Überstand gegenüber der  
Schrankfront der Unterschranke  
Nischenauskleidung: Höhe ca. 450 mm  
Hängeschranke: Tiefe ca. 300 mm, Höhe ca. 800 mm, Breite  
siehe beiliegende Zeichnung und Positionsbeschreibung.

Die in den Bauzeichnungen angegebenen Abmessungen der  
Küchennischen sind durch den Auftragnehmer vor Ort  
eigenverantwortlich zu prüfen. Alle seitlich oder  
oberhalb auszuführenden Seitenblenden (bündig mit  
Fronten) und Passleisten sind vor Ort anzupassen.

#### Beschreibung der Bauteile

##### 01. Küchenfront

Material: Flachpressplatte (P2) gemäß DIN 68765,  
Emmissionsklasse E1, mit beidseitiger  
Melaminharzbeschichtung in gleicher Farbe/im gleichen  
Dekor,  
Stärke: mind. 19 mm  
Kanten: Umlaufende ABS-Kunststoffdickkante, Dicke mind.  
2 mm, Kantenrundung allseitig R= 2mm, Farbton / Dekor  
wie Flächenbeschichtung  
Farbton/Dekor: Dekor 1

##### 02. Korpus und Einlegeboden

Material: Flachpressplatte (P2) gemäß DIN 68765,  
Emmissionsklasse E1, mit beidseitiger  
Melaminharzbeschichtung in gleicher Farbe/im gleichen  
Dekor,  
Stärke: mind 19 mm

Projekt: 7797 Wohnanlage Heekweg 12-16  
LV: 337 Tischlerarbeiten, Küchen und Garderoben

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Kanten: Sichtkanten ABS-Kunststoffdickkante, Dicke mind. 2 mm, Kantenrundung allseitig R= 2 mm, von außen sichtbare Kanten in Frontfarbe, von außen sichtbare Kanten im Farbton/Dekor wie Flächenbeschichtung, sonstige Kanten mit Feuchtigkeitsschutz versiegelt. Farbton/Dekor: Dekor 1 für von außen sichtbare Korpusbauteile, Dekor 2 für außen nicht sichtbare Korpusbauteile Einlegeböden: Tragfähigkeit mind. 50 kg/m<sup>2</sup>, höhenverstellbar und vor Verrutschen gesichert</p> <p>03. Korpus-Rückwand Material: Flachpressplatte (P2) gemäß DIN 68765, Emmissionsklasse E1, mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung Stärke: mind. 16 mm, eingefälzt bzw. eingenetet, bei Spülen-Unterschrank mind. 19 mm, Oberkante max. 300 mm über Oberkante Fußboden, nicht eingefälzt oder eingenetet Farbton/Dekor: Dekor 2</p> <p>04. Sockel Ausführung: Verstellfuß, Kunststoff, 2-teilig, höhenverstellbar - 15 mm, +30 mm, Tragkraft ca. 150 Kg/Fuß, Sockelblende mit Clips-Halterungen an den Füßen befestigt, mit U-Dichtlippe als Abdichtung zum Fußboden Material Blende: Flachpressplatte (P3/V100) gemäß DIN 68765, Emissionsklasse E1, mit beidseitiger HPL-Beschichtung, umlaufend feuchteresistent versiegelt bzw. beschichtet - insbesondere im Bereich des Kühlschranks (falls dort eine offene Kante entsteht) Stärke: mind. 16 mm Höhe: ca. 900 mm Farbton/Dekor: Dekor 5</p> <p>05. Arbeitsplatte Material: Flachpressplatten nach EN 312, Dekorseite verklebt mit robustem HPL nach EN 438, Unterseite mit wasserabweisendem Gegenzug, Stärke: 38 mm Kanten: Vorderkante Postforming, Kantenrundung oben/unten R= 3 mm, Hinterkante und seitliche Schnittkanten mit Schutzkante versiegelt</p>				



Projekt: 7797 Wohnanlage Heekweg 12-16  
LV: 337 Tischlerarbeiten, Küchen und Garderoben

---

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

---

Farbe/Dekor: Dekor 3

06. Nischenauskleidung und Wischleisten

Ausführung: hintere Nischenauskleidung fugenlos von Wand zu Wand mit den notwendigen Bohrungen für Steckdosen und Lichtschalter, unsichtbar an der Wand mittels Verklebung befestigt, Höhe ca. 450 mm.

Seitliche Nischenauskleidungen in der Tiefe ca. 600 mm hoch, dann anschließend bis zur Vorderkante der Arbeitsplatte ca. 700 mm hoch.

Material: Flachpressplatte (P2) gemäß DIN 68765, Emissionsklasse E1, mit beiseitiger HPL-Beschichtung  
Stärke: mind. 11 mm

Kanten: Umlaufende ABS-Kunststoffdickkante, Dicke mind. 2 mm, Kantenrundung allseitig R= 2 mm, Farbton/Dekor wie Flächenbeschichtung

Farbton/Dekor: Dekor 4

07. Beschläge

Griff: Möbelgriff Edelstahl, Güte 1.4305, Oberfläche matt gebürstet, Größe ca. 136x42 mm, BA 128 mm, D 14 mm

Scharniere: Ganzmetall-Topfscharnier 110°, Oberfläche vernickelt, dreidimensional verstellbar, mit

Schließautomatik, Türen mit Anschlagdämpfer

Schrankaufhänger: Tragkraft mind. 130 kg/paar, dreidimensional verstellbar, Wandbefestigung mittels Montageschiene (Z-Profil)

08. Einbauspüle

Ausführung: Ein Becken, mind. 300x400 mm groß, mit Abtropffläche (rechts oder links montierbar), flacher Rand, incl. Hahnlochbohrung, incl. Ab- und Überlaufgarnitur und Stopfen

Abmessungen: ca. 600 x 450 mm

Hersteller/Modell: Rieber/Marilyn light oder gleichwertig  
Edelstahl

Installation: inkl. Siphon-Einbauset mit

Raumspärverbinder, Kunststoff weiß, inkl. sämtlicher Dichtungen und Bögen, ggf. Passstücken zum Anschluss an die vorhandenen Anschlussstutzen. Der Anschluss der Spülen an die bauseitigen Installationen

(Kalt-/Warmwasser, Abwasser) erfolgt durch den AN und ist in die Positionen einzukalkulieren.

Projekt: 7797 Wohnanlage Heekweg 12-16  
LV: 337 Tischlerarbeiten, Küchen und Garderoben

---

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

---

#### 09. Armatur

Armatur: Einhebel-Spültischbatterie mit schwenkbarem Auslauf und Keramikkartusche

Oberfläche: Chrom

Hersteller/Modell: KLUDI LOGO NEO Art. Nr. 379130575, die

Armatur ist dem Bauherren zur Bemusterung vorzulegen

Installation: inkl. sämtlicher Anschlussleitungen,

Dichtungen etc., Anschluss an vorh. Eckventile sowie Montage erfolgt durch den AN

angeb. Produkt Armatur:

---

#### **zwingend vom Bieter einzutragen**

#### 10. Beleuchtung

Unterbauleuchte LED, Länge 60 cm, Produkt der Planung: LED ModuLite F oder glw.

Einbaugeräte

#### 01. Standherd mit Backofen

Elektroherd mit Glaskeramik-Kochfeld, mit deutlich erkennbaren Kochzonen, 4-Platten Kochstelle, jedes Kochfeld besitzt einen Schalter auf dem Bedienfeld, Breite ca. 600 mm

Backofen:

Universal-Backofen, 5 Heizarten, Garraumvolumen 66l, Energieeffizienzklasse A, max. Temperatur 270°, Höhe ca. 595 mm, Breite ca. 595 mm o. glw.

#### 02. Kühl-/Gefrierschrank

Unterbau-Kühlautomat mit Flachscharniertechnik, vollintegrierbar, Energieeffizienzklasse A++, Höhe 820 mm, Breite 598 mm, Gesamtfassungsvermögen mind. 123l, mit integriertem \*\*\*\*- Gefrierfach, 38dB(A), mit ausziehbarer Gemüseschublade

Produkt der Planung: Kühlschrank 50 cm Liebherr UKS 1434

\*Energieeffizienzklasse A++, 4\* Gefrierfach

Positionstext (soweit nicht anders in den Pos. beschrieben):

Projekt: 7797 Wohnanlage Heekweg 12-16  
LV: 337 Tischlerarbeiten, Küchen und Garderoben

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Der Küchenkorpus besteht aus Seitenwänden, Unterboden, Oberboden und Rückwand, bestehend aus MDF-Platten. Es ist darauf zu achten, dass vom Typenhersteller nur hochwertige Spanplatten / MDF-Platten, der Grenzwertanforderungen E1 verwendet werden. Holzteile Impuls 2000.

Vorne auf dem Korpus sind die Fronten als Türen - farbige Schiffstoffplatten als Küchenfront nach Farbwahl des Auftraggebers - aufgebracht. Folienfronten sind nicht zulässig.

Als Arbeitsplatte soll eine strapazierfähige, solide, alltagstaugliche, Schiffstoffarbeitsplatte nach Dekorwahl des AGs zur Ausführung gelangen. Die Ausschnitte für die Technikgeräte und Einbauspülen sind zu berücksichtigen.

Als technische Geräte erhält die Küche einen 60 cm breiten Standherd mit Backofen.  
Ein in der Arbeitsplatte integriertes Cerankochfeld (2/4 Platten).  
Die Küche erhält einen Unterbau-Kühlschrank mit 4-Sterne-Gefrierfach. Die Energieeffizienz-Klasse beträgt A++.

Als Spüle ist eine Edelstahlspüle als Einbauspüle mit seitlicher Geschirrablage einzubauen.

Der Küchenspiegel wird simultan zur Arbeitsplatte ausgeführt, jedoch 10mm starke Schiffstoffplatte nach Dekorwahl des AGs. Der Küchenspiegel ist als ein durchgängiges Element (Rückwand) auf die Arbeitsplatte aufzusetzen. Die umlaufenden Fugen sind dauerelastisch mit Silikon zu versiegeln.

Die Oberschränke sind als ca. 80cm hohe Oberschränke vorzusehen.

Alle Beschläge sind als hochwertige Objektbeschläge einzuplanen.

Vor Ausführung ist eine Küchenplanung anhand von Musterdekoren und Produktbeschreibungen mit dem

Projekt: 7797 Wohnanlage Heekweg 12-16  
LV: 337 Tischlerarbeiten, Küchen und Garderoben

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Architekten abzustimmen. Die Einbauküche ist zwischen die begrenzenden Wandflächen passgenau einzubauen. Entsprechende Anschlussprofile, Sockelleisten etc. sind mit Gegenstand des Angebotes.

Passleisten sind sowohl seitlich als auch oberhalb der Hängeschränke sowie seitlich der Küchenschränke einzukalkulieren. Es sollen keine Lufträume seitlich oder oberhalb der Küchen vorhanden sein.

Elektro-Geräte

Vom Bieter angebotene Einbaugeräte  
Angabe Hersteller und Typ

Cerankochfeld 2-Platten:

\_\_\_\_\_

Standherd mit Backofen:

\_\_\_\_\_

Kühl/Gefrierschrank:

\_\_\_\_\_

Angaben sind vom Bieter zwingend einzutragen.

02.01.0010. Pantry Küche Einzelappartements  
Pantry Küche der Einzelappartements:  
Länge: ca. 1000 mm (lichte Länge)  
Breite: ca. 600 mm (lichte Breite),  
Höhe: ca. 900 mm (lichte Höhe)

Die Anordnung der Pantryküche richtet sich nach dem Zimmertyp (Spüle rechts bzw. links).

Das Pantry besteht aus rostfreiem ca. 0,7 mm Chromnickelstahl 18/10 und ist aus einem Stück tiefgezogen.  
In der Herd-Spültischkombination befindet sich ein

Projekt: 7797 Wohnanlage Heekweg 12-16  
LV: 337 Tischlerarbeiten, Küchen und Garderoben

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>eingezogenes Becken (340x370x150mm), ein Restebecken mit oben liegendem Überlauf, eine eingepägte Abtropffläche und ein eingepägtes Cerankochfeld (2Platten).</p> <p>Für das Kochfeld und den Kühlschrank ist nur eine Schuko-Dose zur Verfügung.</p> <p>Unterbau ca. 500 mm breit, Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. Front/Tür aus doppelwandigem Stahlblech mit Dämmung, weiß pulverbeschichtet, Metallgriffe weiß pulverbeschichtet.</p> <p>Folgende Komponenten beinhaltet die Küche mindestens:</p> <p>1 Stk. Kühlschrank mit Blende und Möbelgriff, Breite ca. 500 mm, Höhe ca. 820 mm, mit 4-Sterne Gefrierfach</p> <p>1 Stk. Unterschrank unter Spüle, Breite ca. 500 mm, Höhe ca. 820 mm, 1 Drehtür</p> <p>Produkt der Planung: stengel steel concept, Miniküche Kitchenline, MK 100 oder gleichwertig (ähnlich Anlage 05 Bild-Pantryküche Bestand)</p> <p>angeb. Pantryküche:</p>				
	<p><b>zwingend vom Bieter einzutragen</b></p> <p>zusätzlich:</p> <p>1 Stk. Hängeschränke, Breite ca. 1000 mm, 2 Drehtüren, links bzw. rechts angeschlagen, jeweils 1 Einlegeboden</p> <p>1 Stk. Nischenauskleidung (Rückwand zwischen Pantryküchenzeile und Oberschränken, sowie seitliche Verkleidung), 2-teilig, Abwicklung ca. 500 mm +1000 mm, Höhe ca. 450 mm</p> <p>1 Stk. Mischarmatur</p>				
		131,000	Stck	.....	.....

Projekt: 7797 Wohnanlage Heekweg 12-16  
LV: 337 Tischlerarbeiten, Küchen und Garderoben

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.01.0020.	<p>Küche Doppelappartements Küchenzeile liefern und montieren, Ausführung gemäß Systembeschreibung und mit folgenden Abmessungen:</p> <p>Gesamtmaß (BxHxT): ca. 2000 mm x 2500 mm x 600 mm</p> <p>Folgende Komponenten beinhaltet die Küche mindestens:</p> <p>1 Stk. Unterschrank, Höhe ca. 770 mm, Breite ca. 400 mm, 1 Drehtür, 2 Einlegeboden</p> <p>1 Stk. Spülen-Unterschrank, Höhe ca. 770 mm, Breite ca. 400 mm, 1 Drehtür</p> <p>1 Stk. Sockelblende, versetzt, Höhe ca. 100 mm, Länge ca. 2000 mm</p> <p>1 Stk. Arbeitsplatte, Tiefe 600 mm, inkl. Ausschnitt für Spüle und Abtropfblech, Breite ca. 800 mm</p> <p>1 Stk. Arbeitplatte, Tiefe 600 mm, Breite ca. 600 mm</p> <p>1 Stk. Einbauspüle mit Aptropfblech, passend in ca. 400 mm Unterschrank</p> <p>1 Stk. Mischarmatur</p> <p>1 Stk. Kühlschrank mit Blende und Möbelgriff, Breite ca. 600 mm, mit 4-Sterne Gefrierfach</p> <p>1 Stk. Standherd mit Cerankochfeld (4 Platten) und Backofen</p> <p>1 Stk. Nischenauskleidung, 3-teilig, Abwicklung ca. 600 mm +2000 mm +600mm, Höhe ca. 450 mm, inkl. 3 Stück Wischleisten</p> <p>1 Stk. Hängeschränke, Breite ca. 1000 mm, 2 Drehtüenr, links bzw. rechts angeschlagen, jeweils 1 Einlegebode</p>				

Projekt: 7797 Wohnanlage Heekweg 12-16  
LV: 337 Tischlerarbeiten, Küchen und Garderoben

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Ausführung gemäß beiliegenden Planunterlagen und Systembeschreibung.			
		15,000 Stck	.....	.....
02.01.0030.	Unterbauleuchte 1 Stück Beleuchtung, LED-Unterbauleuchte, unter Hängeschränke angeordnet, einschl. Lieferung und Montage.			
		10,000 Stck	.....	.....
	Bei nachfolgenden Positionen sind Preise für die Elektrogeräte als Ersatzgeräte anzugeben. Nur Lieferung, kein Einbau. Es sind jeweils die gleichen Modelle anzubieten, die auch in die Küchen verbaut werden.			
02.01.0040.	Lieferung Kühl-Gefrierkombi Lieferung Kühl-Gefrierkombi			
		2,000 Stck	.....	.....
02.01.0050.	Lieferung Standherd mit Backofen Lieferung Standherd mit Backofen			
		2,000 Stck	.....	.....
02.01.0060.	Lieferung Ceranfeld, 2 Kochplatten Lieferung Ceranfeld, 2 Kochplatten			
		2,000 Stck	.....	.....
	Summe 02.01. Küchenausstattung			.....

Projekt: 7797 Wohnanlage Heekweg 12-16  
LV: 337 Tischlerarbeiten, Küchen und Garderoben

---

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

---

02.02. Einbauschränke und Regale

#### Grundbeschreibung

Die nachfolgenden Beschreibungen sind für die Kalkulation und Ausführung aller beschriebenen Möbel maßgeblich, sofern nicht in den Positionen anders beschrieben.

Die Abstimmung mit dem bauseitigen Elektriker und Installateur ist in die Einheitspreise einzurechnen. Die ebenfalls stellenweise erforderlichen Revisionsklappen sind auf die örtliche Lage der Anschlüsse etc. anzupassen.

Anzubieten sind die in den Anlagen zeichnerisch erfassten Schränke mit allen erforderlichen Einbauteilen, Passstücken oder sonstiger für die fix und fertige Arbeit erforderlicher Materialien und / oder Arbeiten. Alle zur Ausführung erforderlichen Bauteile sind einzurechnen, auch wenn nicht ausdrücklich näher beschrieben. Die Montage der Einbauschränke ist ebenfalls in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Alle Einbauteile (Griffe, Beschläge etc.) und Dekore sind zu bemustern.

Die Schränke sind grundsätzlich so anzubieten und zu fertigen, dass sie auch einzeln gestellt werden können!

#### Hinweise zu Farben und Dekoren

Dekore / Farbtöne zur Ausführung nach Wahl des AG aus der Standardkollektion des Schichtstoffherstellers. Die Dekore inkl. passender Kante sind mittels Handmuster vor Ausführung rechtzeitig zu bemustern.

Dekor 1 - Fronten und Sichtseiten sowie alle Korpusbauteile Holzreproduktion Königsahorn Pfeleiderer R5184 o. glw. Die abschließende Farbwahl erfolgt nach Bemusterung mit Auftraggeber.

Dekor 2 - Rückwände in Schränken Dekorplatte weiß



Projekt: 7797 Wohnanlage Heekweg 12-16  
LV: 337 Tischlerarbeiten, Küchen und Garderoben

---

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

---

Pfleiderer W300 o. glw. Die abschließende Farbwahl erfolgt nach Bemusterung mit Auftraggeber.

Abmessungen und Aufteilung  
Gemäß Positionsbeschreibung und Zeichnung.

Die in den Bauzeichnungen angegebenen Abmessungen der Einbaunischen sind durch den Auftragnehmer vor Ort eigenverantwortlich zu prüfen. Alle seitlich auszuführenden Seitenblenden (bündig mit Fronten) und Passleisten sind vor Ort anzupassen.

Bauweise  
Korpuse in Endlos-Bauweise, Seiten durchgehend, Ober-/ Unter- und Konstruktionsboden mit Verbindungsbeschlägen und zusätzlichen Holzdübeln mit den Seiten verbunden, Rückwände eingenetet, Türen in der Höhe geteilt, Aufteilung der Schranktüren und Einlegeböden gemäß Zeichnungen. Ein Garderobenbügel im Schrank anbringen, Schränke gegen Umkippen durch Verschraubung mit den Wänden sichern, alle Anschlüsse an angrenzende Bauteile verleistet und dauerelastisch versiegelt. Die Scharniere sind mit einer Dämpfung für Türen und Schubladen zu versehen.

#### 1. Schrankfront

Material:

Flachpressplatte (P2) gemäß DIN 68765, Emissionsklasse E1, mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung in gleicher Farbe / im gleichen Dekor,

Stärke: mind. 19 mm

Kanten:

Umlaufende ABS-Kunststoffdickkante, Dicke mind. 2 mm, Kantenrundung allseitig R = 2 mm, Farbton/ Dekor wie Flächenbeschichtung

Farbton / Dekor: Dekor 1

#### 2. Korpus und Einlegeboden

Material:

Flachpressplatte (P2) gemäß DIN 68765, Emissionsklasse

Projekt: 7797 Wohnanlage Heekweg 12-16  
LV: 337 Tischlerarbeiten, Küchen und Garderoben

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>E1, mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung in gleicher Farbe / im gleichen Dekor,</p> <p>Stärke: mind. 19 mm,</p> <p>Kanten: Sichtkanten ABS-Kunststoffdickkante, Dicke mind. 2 mm, Kantenrundung allseitig R = 2 mm, von außen sichtbare Kanten in Frontfarbe von außen nicht sichtbare Kanten im Farbton / Dekor wie Flächenbeschichtung sonstige Kanten mit Feuchtigkeitsschutz versiegelt.</p> <p>Einlegeböden: Tragfähigkeit mind. 50 kg/m<sup>2</sup>, Stärke mind 25 mm, höhenverstellbar und gegen Verrutschen gesichert. Schrankseiten (Innenflächen) mit durchgehender Lochreihe für die Höhenverstellung der Einlegeböden.</p> <p>Farbton / Dekor: Dekor 1</p> <p>3. Korpus-Rückwand Material: Flachpressplatte (P2) gemäß DIN 68765, Emissionsklasse E1, mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung</p> <p>Stärke: mind. 8 mm, eingenetet</p> <p>Farbton / Dekor: Dekor 2</p> <p>4. Sockel Ausführung: Verstellfuß, Kunststoff, 2-teilig, höhenverstellbar - 15 mm, + 30 mm, Tragkraft ca. 150 kg/Fuß, Sockelblende mit Clips-Halterungen an den Füßen befestigt, mit U-Dichtlippe als Abdichtung zum Fußboden, seitliche Rückführung im Bereich der offenen Garderobennische</p> <p>Material Blende: Flachpressplatte (P3 / V100) gemäß DIN 68765, Emissionsklasse E1, mit beidseitiger HPL-Beschichtung, umlaufend feuchteresistent versiegelt bzw. beschichtet</p> <p>Stärke: mind. 16 mm</p>			

Projekt: 7797 Wohnanlage Heekweg 12-16  
LV: 337 Tischlerarbeiten, Küchen und Garderoben

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Höhe: ca. 100 mm

Farbton / Dekor: Dekor 1

#### 5. Beschläge

Griffe:

Möbelgriff Edelstahl, Güte 1.4305, Oberfläche matt gebürstet, Größe ca. 168 x 42 mm, BA 160 mm, D 14 mm Türen.

Scharniere:

Ganzmetall-Topfscharnier 110°, Oberfläche vernickelt, dreidimensional verstellbar, Türen mit Anschlagdämpfer

#### 6. Ausstattung

Garderobenbügel (im Schrank): Montage unter dem Fachboden, verchromt matt, Tiefe ca. 242 mm, Höhe ca. 86 mm, Bügeldurchmesser ca. 12 mm, einschließlich Befestigungsmittel.

Produkt der Planung: HÄFELE, Artikel-Nr. 843.74.400 oder gleichwertig

Eine Übersicht der Aufteilung ist den in der Anlage beigefügten Plänen zu entnehmen.

02.02.0010. Einbauschränk Einzelappartment  
Einbauschränk Einzelappartement

Breite: ca. 2010 mm

Höhe: ca. 2495 mm

Tiefe: ca. 350 mm

Ausführung gemäß Leitbeschreibung.

Folgende Komponenten beinhaltet ein Einbauschränk mindestens:

2 Stck Einbauschränk, B= ca. 500 mm, T= ca. 350 mm, H= ca. 500mm, 1 Drehtür, mit einen Einlegeboden

2 Stck Einbauschränk, B= ca. 500 mm, T= ca. 350 mm, H= ca. 500mm, 1 Drehtür

Projekt: 7797 Wohnanlage Heekweg 12-16  
LV: 337 Tischlerarbeiten, Küchen und Garderoben

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	1 Stck Einbauschränk offen, B= ca. 1000 mm, T= ca. 350 mm, H= ca. 1450 mm, 4 feste Konstruktionsböden, 3 Einlegeböden			
	1 Stck Einbauschränk offen, B= ca. 1000 mm, T= ca. 350 mm, H= ca. 1450 mm, 1 Garderobenbügel unter dem oberen Einbauschränk			
	4 Stck Einbauschränk, B= ca. 500 mm, T= ca. 350 mm, H= ca. 350 mm, 1 Drehtür			
	1 Stk. durchlaufende Blende oben, rückversetzt			
	1 Stk. durchlaufende Sockelblende, rückversetzt			
	Übersicht der Aufteilung gem. Detail 1er-Appartement			
		72,000 Stck	.....	.....
Summe 02.02.	Einbauschränke und Regale			.....
Summe 02.	Bauteil A			.....

Projekt: 7797 Wohnanlage Heekweg 12-16  
LV: 337 Tischlerarbeiten, Küchen und Garderoben

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.	Sonstiges			
03.01.	Sonstiges / Stundenlohnarbeiten			
	<p>Die nachfolgend aufgeführten Stundenlohnarbeiten dürfen nur bei Aufforderung durch die Bauleitung ausgeführt werden. Stundennachweise sind der Bauleitung für jeden Tag separat aufgeführt innerhalb von 3 Werktagen unaufgefordert zur Anerkennung vorzulegen. Grundsätzlich sind die Stundenlohnarbeiten ins Bautagebuch einzutragen.</p> <p>Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen wie beispielsweise Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn usw. enthält.</p> <p>Der Verrechnungssatz ist unter der Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt. Er ist unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden.</p>			
03.01.0010.	Facharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in auf Anordnung	60,000 h	.....	.....
03.01.0020.	Helfer/-in Stundenlohnarbeiten Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in auf Anordnung.	40,000 h	.....	.....
	Summe 03.01.	Sonstiges / Stundenlohnarbeiten	.....	.....

Projekt: 7797 Wohnanlage Heekweg 12-16  
 LV: 337 Tischlerarbeiten, Küchen und Garderoben

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Summe 03.	Sonstiges			.....
Summe LV	337 Tischlerarbeiten, Küchen ..			.....
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus				..... EUR
in Höhe von 19,00 %				..... EUR
				..... EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 46

\_\_\_\_\_  
 (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)